

仮設材の損料率(H30).xlsx

土木工事 出典:土木工事標準積算基準書(共通編)Ⅱ-5-①-2(H30)

表2.1 土留、仮締切、築島、仮橋等の材料損料率

期間	種別	損料率(%)		
		木材	鋼材	じゃかご
3ヶ月未満		60	10	100
6ヶ月未満		70	20	100
1年未満		90	30	100
2年未満		100	50	100
3年未満		100	70	100

表2.2 足場材、支保材、防護柵の材料損料率

期間	種別	材料損料率(%)			
		木材	金網	シート	ワイヤーロープ
3ヶ月未満		25	80	30	20
6ヶ月未満		40	90		
1年未満		50	100		
2年未満		75	100		
3年未満		100	100		

硬質ポリエチレン管の損料率(参考)

期間	損料率(%)
3ヶ月未満	20
6ヶ月 "	30
1年 "	45

出典:岡山県土木工事参考資料

土地改良工事 出典:土地改良工事積算基準(土木工事)Ⅵ. 土地改良事業等請負工事仮設材経費算定基準の運用P1204(H30)

仮設名	仮設材名	設置期間別1現場当たり損料率(%)						摘要
		1ヶ月未満	3ヶ月未満	6ヶ月未満	1年未満	2年未満	3年未満	
土留 仮締切 仮橋 足場 支保 防護柵等	木材	15	25	40	50	75	100	A条件
	"	50	65	80	100	100	100	B条件
	鋼材	10	10	20	30	50	70	
給排水 仮廻し水路等	合成樹脂管・ホース	30	45	55	65	75	85	
	鋼管・ガス管	10	10	20	30	-	-	
	鋼製コルゲートパイプ コンクリート管	30	45	55	65	75	85	
保安施設等	シート	50						
	ロープ	30						
		20						

- (1) A条件:足場、支保、防護柵(岩砕の飛散を受けない)等、通常の条件で使用する場合。
- (2) B条件:土留、仮締切、仮橋、防護柵(岩砕の飛散を受ける)等、過酷な条件で使用する場合。
- (3) 合成樹脂管・ホースは硬質ポリ塩化ビニル管・塩化ビニルホース・高密度ポリエチレン管を対象とする。

仮設材の損料率(H30).xlsx

治山林道工事 出典:治山林道必携(積算・施工編)P608(H29)

表2.1 土留,仮締切,築島,仮橋等の材料損料率

種別 期間	損料率(%)		
	木材	鋼材	蛇かご
3ヶ月未満	60	10	100
6ヶ月未満	70	20	100
1年未満	90	30	100
2年未満	100	50	100
3年未満	100	70	100

表2.2 足場材,支保材,防護柵の材料損料率

種別 期間	材料損料率(%)			
	木材	金網	シート	ワイヤーロープ
3ヶ月未満	25	80	30	20
6ヶ月未満	40	90		
1年未満	50	100		
2年未満	75	100		
3年未満	100	100		

(注)簡易な足場材又は、期間が1ヶ月未満の木材については、損料率15%とする。